NOTE:

K20_2202

Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
Ubenævnte mål er i m.
Koordinatsystem er DKTM3.

HENVISNINGER:

Hævede flader udføres som Trapezbum 50 km/t, se vejreglen "Geometrisk udformning af vejbump", bilag 4-4.

SIGNATURER:

Eksisterende:

—	Opmåling
—	Matrikelkort
– – –	Kommende vej-/sti-tilslutning
50	Eksist. tavle

Projekteret:

—	Vejlinjer
═	Granitkantsten
╌	Dykket granitkantsten
▬	Kørebane, asfalt (AB)
▬	Sti, asfalt (PA)
🟥	Skillerabat, asfalt (rød OB)
🟦	Asfaltvulst
🟫	Fortovsfliser
🟧	Chaussesten
🟩	Rabat, græs
🟩	Skråning, græs
▬	Opbrudt vej, græs
🟨	Trug
— — —	Kørebaneafmærkning
●	Tavle

Sag:	Cykelsti på Blovstrød Teglværksvej Allerød Kommune	Projekt nr.:	10426202
		Fase:	Udbudsprojekt
Emne:	Skilte-, afmærknings- og belægningsplan 2 Syd	Tegn. nr.:	K20_2202
		Rev.:	

Dato: 2026.06.30 Udarb.: CBOS Kont.: HEPE Godk.: JADAH Mål: 1:200

NIRAS

pw://niras-pw.bentley.com:niras-pw-01/Documents/Projects/DK/10426202/C07_Geometry/C07.01_Drawing/K20_2202.dgn
26-06-2026 17:18:01